

## **CRONOGRAMA INTEGRADO – COBERTURA, PISO ELEVADO E OCTANORM (COPA E DEPÓSITO)**

**Montagem – 25/01/2026**

### **07h00 às 08h00:**

Mobilização das equipes de Box Truss, piso elevado e Octanorm, descarga de materiais, demarcação da área e conferência de medidas e pontos de infraestrutura.

### **08h00 às 11h00:**

Montagem da estrutura em box truss (colunas e vigas), alinhamento, prumo e instalação do sistema de contrapeso/lastreamento.

Demais equipes em prontidão, sem interferir na área estrutural.

### **11h00 às 13h00:**

Instalação da cobertura em lona branca e ajustes de inclinação.

Liberação progressiva da área interna para início da marcação do piso elevado.

### **14h00 às 15h30:**

Instalação dos fechamentos laterais em cristal translúcido e definição dos ambientes (copa e depósito).

Em paralelo: início da implantação dos pedestais do piso elevado e nivelamento inicial.

### **15h30 às 17h30:**

Implantação completa da estrutura do piso elevado (pedestais reguláveis e longarinas) e nivelamento fino.

### **17h30 às 18h30:**

Passagem e organização das infraestruturas sob o piso: elétrica, hidráulica (água e esgoto), drenos de AC e dados, em conjunto com os fornecedores responsáveis.

Etapa crítica de interface entre equipes.

### **18h30 às 19h30:**

Fechamento do piso com placas modulares e acabamento em bus floor, execução de arremates e rampa de acesso.

### **19h30 às 20h30:**

Montagem da estrutura de Octanorm (painéis, perfis e portas) para compartimentação da copa e do depósito sobre o piso elevado.

### **20h30 às 21h30:**

Instalação dos balcões em Octanorm com pias, interligações hidráulicas, implantação da iluminação interna LED e dos equipamentos de ar-condicionado, com testes de funcionamento.

### **21h30 às 22h00:**

Revisão geral integrada (estrutura, piso, Octanorm, hidráulica, elétrica e climatização), ajustes finais e liberação técnica da área para montagem do buffet no dia seguinte.

**Operação – 26/01/2026**

**07h00 às 22h00:**

Estrutura liberada e em uso pelo buffet, com acompanhamento técnico para pronto atendimento a eventuais intercorrências.

**Desmontagem – 26/01/2026 (pós-evento)**

**22h00 às 23h30:** Desmobilização interna e retirada de mobiliários e equipamentos do buffet.

**23h30 às 02h00:** Desmontagem do Octanorm, balcões, iluminação, AC e recolhimento das infraestruturas.

**02h00 às 05h00:** Desmontagem do piso elevado e da tenda em box truss, retirada de contrapesos, carga e limpeza final do local