

Memorial Descritivo - Projeto, fornecimento e instalação de sinalização de segurança contra incêndio

Contratação de empresa especializada em serviço de Sinalização de Segurança contra Incêndio.

Cronograma:

Período: De 23/09 a 23/10/26

- Assinatura do contrato: conforme definição da CONTRATANTE;
- Levantamento técnico e elaboração do projeto: conforme cronograma aprovado pelo Fiscal do Contrato;
- Apresentação do projeto para aprovação: conforme cronograma aprovado;
- Fornecimento e instalação das placas: após aprovação do projeto pelo Fiscal do Contrato;
- Conferência final e entrega dos serviços: após conclusão da instalação e confirmação do Fiscal do Contrato.

Local: Teatro Sérgio Cardoso - Rua Conselheiro Ramalho, 538 – Bela Vista - SP

A empresa contratada deverá:

- Elaborar o projeto;
- Emitir ART;
- Produzir as placas;
- Instalar.

Importante: As quantidades indicadas no item 2. são estimativas e poderão sofrer ajustes em função do projeto executivo de sinalização a ser elaborado pela CONTRATADA, desde que devidamente justificados e aprovados pela CONTRATANTE.

1. ESCOPO DOS SERVIÇOS:

- Elaboração do projeto de sinalização de segurança contra incêndio, com definição e posicionamento das placas conforme as medidas de segurança existentes na edificação;
- Emissão da respectiva ART - Anotação de Responsabilidade Técnica;
- Fornecimento de aproximadamente 415 placas destinadas à identificação dos equipamentos de segurança contra incêndio, incluindo extintores, hidrantes e acionadores manuais;
- Fornecimento de aproximadamente 680 placas destinadas às rotas de fuga, saídas de emergência e portas corta-fogo;
- Instalação das placas nos locais definidos no projeto, incluindo fixação e acabamento necessários;
- Conferência final da sinalização instalada em relação ao projeto elaborado.

2. ESPECIFICAÇÃO DAS PLACAS

Aplicação	Dimensão	Espessura	Cor predominante	Valor unitário
Extintores / Hidrantes	20 x 20 cm	1 mm	Vermelha	R\$ 16,50
Saídas / Rotas / PCF	20 x 40 cm	1 mm	Verde	R\$ 23,50
Acionadores de alarme	10 x 15 cm	1 mm	Vermelha	R\$ 13,40

3. QUANTITATIVO:

Descrição	Quantidade	Unidade
Placas 20 x 40 cm - rotas de fuga	610	Un
Porta Corta Fogo 26 x 13 cm	70	un
Placas 20 x 20 cm - extintores e hidrantes	109	Un
Placas 10 x 15 cm - acionadores de alarme, bomba, sirene e não use o elevador	103	Un
Placas de Ponto de encontro da brigade e Placas M2	04	Un
Projeto de sinalização + ART	1	serviço
Instalação completa das placas	1	serviço