

Memorial Descritivo

Infraestrutura – Locação de Piso Elevado e Revestimento Easyfloor – Revelando SP 2026 – Edição São Paulo

Evento: Revelando SP – Edição São Paulo 2026

Local: Parque do Trote

Endereço: Av. Nadir Dias de Figueiredo, s/n - Portão 1 - Vila Guilherme, São Paulo - SP, 02110-000

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para o fornecimento, locação, transporte, carga e descarga, montagem, instalação, nivelamento, acabamento, manutenção, desmontagem e retirada de sistema modular de piso elevado, incluindo seu respectivo revestimento em Easyfloor PLUS, destinado à implantação da Arena Gastronômica, áreas de artesanato e demais estruturas de apoio do evento.

A contratada deverá fornecer todos os materiais, componentes, equipamentos, ferramentas, mão de obra especializada e meios auxiliares necessários à execução integral dos serviços, desde a mobilização até a completa desmobilização da estrutura.

2. ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADES ESTIMADAS

2.1 Quantitativos

Piso elevado:

- Área estimada: 7.500 m²

Revestimento Easyfloor PLUS:

- Área estimada: 7.500 m²

Os quantitativos apresentados são estimativos e deverão ser compatibilizados com a implantação definitiva das áreas, conforme orientação da produção técnica e projeto de implantação do evento.

2.2 Composição e características do sistema

O sistema deverá ser constituído por solução modular adequada para utilização em eventos de grande circulação de público, contemplando, no mínimo:

- Estrutura metálica modular para elevação e nivelamento;
- Sistema de travamento e estabilização estrutural entre os módulos;
- Elementos de apoio e regulação de altura;
- Placas estruturais de base, adequadas à carga de utilização prevista;
- Sistema de fixação das placas à estrutura;
- Revestimento superior em Easyfloor PLUS, ou sistema tecnicamente equivalente previamente aprovado pela fiscalização;

- Acabamentos, arremates, fechamentos e peças especiais necessários à perfeita conclusão da instalação.

Todos os componentes deverão estar em perfeito estado de conservação, sem deformações, empenamentos, corrosão excessiva, trincas, quebras ou quaisquer condições que comprometam o desempenho, a segurança ou a estabilidade do sistema.

2.3 Capacidade de carga

O sistema deverá apresentar capacidade mínima de carga distribuída de 500 kg/m², considerando as condições de utilização previstas para o evento.

A contratada deverá apresentar, quando solicitado, documentação técnica do sistema, especificações do fabricante e/ou documentação de responsabilidade técnica que comprove a capacidade estrutural especificada.

Deverá ser considerada, no dimensionamento, a utilização das áreas por público, equipes de trabalho, mobiliários, equipamentos, estruturas de apoio e demais cargas decorrentes da operação do evento.

3. RAMPAS, TRANSIÇÕES E ACESSIBILIDADE

Deverão ser fornecidas e instaladas rampas e elementos de transição compatíveis com o sistema de piso elevado, garantindo a continuidade do percurso e o acesso seguro às áreas implantadas.

3.1 Quantitativos

- **Piso elevado em rampas e áreas de transição: 850 m²;**
- **Revestimento Easyfloor PLUS: 850 m².**

As rampas deverão possuir:

- 2,00 m de profundidade, conforme implantação presente no **Anexo III – Projeto Executivo;**
- Inclinação máxima de 12%, respeitando as condições definidas para o projeto;
- Estrutura compatível com o sistema de piso elevado;
- Adequada estabilidade e resistência mecânica;
- Superfície regular e antiderrapante;
- **Peças de acabamento e transição sem ressalto ou descontinuidades que possam comprometer a circulação;**
- Elementos de acabamento, compensação e nivelamento necessários à perfeita transição entre o piso elevado e o piso existente.

Deverão ser previstos todos os componentes, peças especiais, cunhas, módulos de compensação, arremates e demais elementos necessários à execução das rampas, não sendo admitidas soluções improvisadas em obra.

As rampas e acessos deverão atender às condições de acessibilidade e circulação de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, observando as normas técnicas aplicáveis.

4. NIVELAMENTO E PREPARAÇÃO DA BASE

A contratada será responsável pela adequada implantação do sistema sobre as condições existentes no local.

O piso deverá ser instalado de forma a proporcionar:

- Nivelamento uniforme da superfície;
- Estabilidade dos módulos;
- Ausência de balanços, folgas ou movimentações excessivas;
- Perfeita união entre os módulos;
- Transições seguras entre diferentes níveis;
- Adequação às condições e irregularidades existentes no terreno.

OBSERVAÇÕES DOS PISOS E RAMPAS

- Deverão ser disponibilizados **módulos metálicos e de madeira para composição e ajuste dos pisos**, em dimensões variadas, incluindo **1,00 x 1,00 m e 0,50 x 1,00 m**, a serem utilizados conforme a necessidade de montagem, visando à **compatibilização da estrutura com as tendas, box truss e demais interferências existentes no local**, garantindo o adequado fechamento, ajuste e nivelamento dos pisos e rampas.

Eventuais ajustes de altura deverão ser realizados exclusivamente por meio dos elementos de regulagem e componentes próprios do sistema, não sendo permitida a utilização de materiais improvisados ou soluções que comprometam a estabilidade estrutural.

5. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A contratada deverá disponibilizar a responsabilidade técnica pelos serviços executados, apresentando as respectivas ARTs – Anotações de Responsabilidade Técnica, emitidas por profissional legalmente habilitado e devidamente registradas no CREA, contemplando os serviços e estruturas sob sua responsabilidade.

A documentação deverá contemplar, quando aplicável:

- Dimensionamento estrutural;
- Sistema de piso elevado;
- Capacidade de carga;
- Estabilidade estrutural;
- Sistema de apoio e nivelamento;
- Travamentos;

As soluções deverão observar as normas ABNT aplicáveis, bem como demais legislações e regulamentações pertinentes.

6. SEGURANÇA DO TRABALHO

A contratada deverá cumprir integralmente a legislação vigente de Segurança e Saúde no Trabalho, responsabilizando-se pela segurança de seus funcionários, subcontratados e demais profissionais envolvidos na execução.

Deverão ser observadas, entre outras normas aplicáveis:

- NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
- Demais Normas Regulamentadoras aplicáveis às atividades executadas;
- Normas técnicas da ABNT pertinentes aos serviços.

Todos os profissionais deverão utilizar os EPIs e EPCs necessários à execução segura das atividades.

7. EQUIPAMENTOS E MEIOS DE EXECUÇÃO

Todos os equipamentos necessários à montagem, manutenção e desmontagem deverão ser fornecidos pela contratada, incluindo, quando necessários:

- Plataformas elevatórias;
- **Empilhadeiras, inclusive modelos tracionados 4x4, por conta das condições do terreno (solo arenoso);**
- Paleteiras;
- Equipamentos de movimentação de materiais;
- Ferramentas elétricas e manuais;
- Equipamentos de transporte interno;
- Demais equipamentos necessários à execução dos serviços.

Não será permitida a utilização de estruturas improvisadas, equipamentos inadequados ou métodos de trabalho que comprometam a segurança dos trabalhadores, do público, do local e da estrutura instalada.

8. MONTAGEM E EXECUÇÃO

A montagem deverá ser realizada por equipe especializada e compatível com o volume e prazo de execução, observando rigorosamente o **Anexo III – Projeto Executivo** e as orientações da fiscalização técnica.

A contratada deverá realizar:

- Conferência das áreas antes do início da montagem;
- Transporte e descarga dos materiais;
- Distribuição dos componentes;
- Montagem da estrutura;
- Nivelamento;
- Travamento;
- Instalação das placas estruturais;
- Instalação do revestimento Easyfloor PLUS;
- Execução das rampas e transições;

- Execução dos acabamentos e arremates;
- Inspeção final de estabilidade e segurança.

Qualquer incompatibilidade identificada em campo deverá ser comunicada imediatamente à fiscalização técnica antes da execução de alterações.

9. MANUTENÇÃO DURANTE O EVENTO

Durante todo o período de utilização da estrutura, a contratada deverá manter equipe técnica disponível para atendimento de ocorrências relacionadas ao sistema de pisos.

Deverá ser disponibilizada equipe mínima de 02 (dois) profissionais, durante o funcionamento do evento, para realização de:

- Inspeções periódicas;
- Manutenção preventiva;
- Manutenção corretiva;
- Reposicionamento e ajuste de módulos;
- Correção de desníveis;
- Substituição de componentes eventualmente danificados;
- Correção de revestimentos;
- Atendimento a solicitações da fiscalização técnica.

A equipe deverá permanecer disponível durante os períodos de operação definidos pela produção técnica.

10. CONDIÇÕES DE ENTREGA

O sistema deverá ser entregue para utilização em perfeitas condições técnicas e operacionais, contemplando:

- Estrutura integralmente montada;
- Sistema devidamente nivelado e travado;
- Placas estruturais corretamente instaladas;
- Revestimento Easyfloor PLUS integralmente aplicado;
- Rampas e transições concluídas;
- Acabamentos executados;
- Superfície limpa e livre de resíduos;
- Ausência de ressalto, desníveis ou elementos que possam provocar acidentes;
- Estabilidade estrutural comprovada por inspeção técnica.

A liberação da estrutura para utilização ficará condicionada à vistoria e aprovação da fiscalização técnica da contratante.

11. DESMONTAGEM E DESMOBILIZAÇÃO

Após o encerramento do evento, caberá integralmente à contratada realizar a:

- Desmontagem do sistema;
- Retirada dos revestimentos;
- Retirada das estruturas metálicas;
- Remoção e transporte dos materiais;
- Limpeza das áreas utilizadas;
- Retirada de resíduos e materiais remanescentes;
- Desmobilização completa da equipe e equipamentos.

A desmontagem deverá ser executada de forma planejada e segura, sem causar danos ao piso existente, instalações, equipamentos ou demais estruturas do local.

Todos os custos relativos à mobilização, transporte, montagem, manutenção, desmontagem, equipamentos, mão de obra e desmobilização deverão estar contemplados no valor da contratação.

12. CRONOGRAMA TÉCNICO

Frente de Trabalho	29/10/2026 08h às 20h	30/10/2026 08h às 20h	31/10/2026 08h às 20h	01/11/2026 08h às 20h	02/11/2026 08h às 20h	03/11/2026 08h às 20h	04/11/2026 08h às 20h	16 a 20/11/2026 08h às 20h
Piso elevado	Início	Nivelamento	Instalação placas	Continuação	Finalização da instalação de placas	Ajustes e acabamentos	-	Desmontagem
Easyfloor Plus	-	-	Início da instalação piso revestimento	Continuação	Continuação	Finalização	Ajustes e acabamentos	Desmontagem
Rampas PCD/ Acabamentos	—	—	Instalação rampas	Continuidade	Continuidade	Finalização	Ajustes e acabamentos	Desmontagem