ANEXO II – Memorial Descritivo

1. Objeto

Contratação de empresa especializada para locação de sistema de painel de LED e vídeo destinado ao Troféu Picadeiro 2026, na Sala Nydia Lícia do Teatro Sérgio Cardoso, incluindo os equipamentos, estruturas e acessórios relacionados nesta requisição, com transporte, carga e descarga, montagem, instalação, configuração, testes, operação técnica durante o evento, desmontagem e retirada. A equipe de operação deverá contemplar 02 operadores de vídeo e 02 assistentes de vídeo durante todo o período do evento.

2. Quantitativos e especificações

Item	Qtd.	Descrição técnica
01	60 m²	Painel em LED P2, com dimensão final de 10,00 m x 6,00 m.
02	01 un.	Processadora VX 1000 - 4K.
03	01 un.	Processadora VX 2000 - 4K.
04	02 un.	Servidor Resolume CPU com placa de captura para player de vídeo, sendo 01 unidade principal e 01 unidade em backup ativo.
05	02 un.	Notebook para apresentação em PowerPoint (PPT) ou reprodução de vídeo.
06	01 un.	Passador de slides PERFECTCUE.
07	02 un.	TV LG 43".
08	02 un.	Dog house.
09	01 un.	Placa de áudio.
10	01 un.	Main Power.
11	01 un.	Box Truss Q30 com 10,00 m, com lycra preta.
12	04 un.	Talha elétrica com 20 m. Capacidade nominal a ser compatibilizada com a carga do conjunto suspenso.
13	01 cj.	Cabos e conexões necessários à interligação e ao funcionamento completo do sistema.
14	02 un.	Operador de vídeo para acompanhamento e operação do sistema durante todo o período do evento.
15	02 un.	Assistente de vídeo para suporte à operação do sistema durante todo o período do evento.

3. Condições técnicas de fornecimento

• O painel deverá ser montado na configuração de 10,00 m x 6,00 m, totalizando 60 m², com processamento e distribuição de
sinal compatíveis com o conjunto especificado.
• Os dois servidores Resolume deverão permanecer configurados de forma que 01 unidade opere como principal e 01 unidade
permaneça em backup ativo, apta à contingência.
• Processadoras, servidores, notebooks, TVs, passador de slides, placa de áudio e demais interfaces deverão ser entregues instalados, interligados e testados. O conjunto de cabos e conexões deverá contemplar alimentação elétrica, sinal, captura e interligação necessários ao funcionamento do sistema.

• O Main Power deverá possuir capacidade compatível com a carga elétrica total do sistema. A estrutura Q30, as talhas e os pontos de suspensão deverão ser compatibilizados com a carga real do painel e acessórios, mediante dimensionamento e documentação técnica pertinente

4. Cronograma de atendimento

Data	Horário	Atividade
06/12/2026 a 07/12/2026	20h00 às 05h00	Montagem, instalação, configuração e testes do sistema.
07/12/2026 a 08/12/2026	08h00 às 01h00	Período do evento e disponibilidade integral do sistema.
08/12/2026	Após o término do evento	Desmontagem e retirada imediatamente após o término do evento.

Local: Teatro Sérgio Cardoso (Sala Nydia Lícia) – Rua Conselheiro Ramalho, 538 – Bela Vista – SP

5. Segurança, documentação e responsabilidades técnicas

• A contratada deverá apresentar documentação técnica compatível com a montagem suspensa, incluindo ART/CREA-SP
referente ao escopo de rigging/estrutura aérea, quando aplicável ao sistema efetivamente instalado.
• A montagem deverá ser executada por equipe qualificada, utilizando EPIs e EPCs pertinentes, inclusive capacete nas atividades de montagem e sistema adequado para trabalho em altura quando aplicável.
• A distribuição elétrica deverá ser executada com proteção e aterramento compatíveis com o sistema instalado.
• A capacidade das talhas, do truss, dos acessórios e dos pontos de suspensão deverá ser compatível com as cargas efetivamente instaladas e comprovada pelo responsável técnico da contratada.
• Qualquer alteração de configuração, equipamento ou método de montagem que reduza capacidade, segurança, compatibilidade ou qualidade dependerá de análise e autorização prévia da Gerência Técnica.