Chamada Pública CP437/2026 - Cenografia - Áreas de Credenciamento, Catracas, Túnel de Entrada da Esplanada, Itápolis, Ginásio, Quadra e Boulevard - Orgulho Nerd SP 2026

A Associação Paulista dos Amigos da Arte, Organização Social de Cultura Associação Civil sem Fins Lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.196.001/0001-30, vem por meio desta informar que, **entre os dias 06 e 12 de novembro de 2026**, receberá propostas **até 12h00 do dia 12/11/2026** de empresas para a contratação de Serviços de Execução de Projeto de Cenografia (Áreas de Credenciamento, Catracas, Túnel de Entrada da Esplanada, Itápolis, Ginásio, Quadra e Boulevard) para projeto **Orgulho Nerd 2026**, em São Paulo.

Sendo assim, a APAA torna pública a concorrência da referida prestação de serviços, indicando as seguintes exigências e necessidades:

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para **Execução de Projeto de Cenografia** nas Áreas de Credenciamento, Catracas, Túnel de Entrada da Esplanada, Itápolis, Ginásio, Quadra e Boulevard**,** incluindo transporte, descarte dos resíduos cênicos, montagem e desmontagem dos itens cenográficos, para atender à demanda do projeto **Orgulho Nerd 2026**, conforme especificados nesta chamada.

2. ESCOPO DO SERVIÇO

2.1. Os itens relacionados a seguir destinam-se à identificação do escopo da contratação. As especificações técnicas, quantitativos, dimensões e demais características constam do **ANEXO II – Caderno Executivo.**

2.2. O fornecedor deverá demonstrar que possui habilidade e estrutura de equipe de trabalho capaz de desenvolver todos os itens de cenografia com os descritivos técnicos que integram esta Chamada, acompanhar montagem e desmontagem dos itens de cenografia**.**

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1. As intervenções cenográficas nos espaços de realização do Evento devem atender todos os itens aqui descritos e seguir todas as referências e especificações técnicas conforme detalhado nos anexos, incluídas eventuais certificações e anotações de responsabilidade técnica (ARTs) exigíveis nos termos da legislação aplicável.

a) LOCAL 1 - ÁREA CREDENCIAMENTO

2 unid. de Bancadas Credenciamento nas dimensões de 2m x 0,95m x 0,50m (LxAxP) construídas em metalon 40x40 com pintura automotiva branca, tampo laminado madeirado e prateleira branca, com 6 apliques cada em MDF preto com aplicação de adesivo frontal colorido.

b) LOCAL 3 - ÁREA CATRACAS

30 metros lineares de capas para grades confeccionadas em tecido tipo elanca colorida com costuras laterais.

c) LOCAL 4 - ÁREA TÚNEL DE ENTRADA

1 unid. de Painel de Entrada do Túnel nas dimensões de 6,00 x 3,00 x 0,50m (LxAxP) construído em estrutura de madeira com fechamento em compensado e revestido em lona vinílica impressa frente e costas com aplicação de 5 vitrines redondas para bolinhas plásticas coloridas, com contrapeso interno.

d) LOCAL 5 - PERCURSO COM CIRCULAÇÃO E ACESSO AOS AMBIENTES

1 unid. de Bancada Start nas dimensões de 0,60 x 0,90 x 0,40m (LxAxP) construída em metalon 20x20 com pintura automotiva branca com tampo, base e textos construídos em MDF com pintura em tinta acrílica colorida.

10 unid. de Totens Direcionais nas dimensões de 0,40m x 2m x 0,40m (LxAxP) construídos em estrutura de sarrafos com revestimento em lona front impressa com contrapeso interno.

1 unid. de Totem de Comunicação com Boneco nas dimensões de 0,80m x 1,70m x 0,40m (LxAxP) construídos em MDf com aplicação de vinil adesivo impresso e base com pintura em tinta acrílica colorida.

6 unid. de Coberturas Metálicas nas dimensões de 1,50m x 2,10m x 1m (LxAxP) construídas em metalon e tubos metálicos com pintura automotiva branca e fechamento superior em tecido elastano colorido, e base em chapa de MDF branco.

1 unid. de Bancada CheckPoint 1 nas dimensões de 0,60 x 0,90 x 0,40m (LxAxP) construída em metalon 20x20 com pintura automotiva branca com tampo, base e textos construídos em MDF com pintura em tinta acrílica colorida.

e) LOCAL 8 - ÁREA ESPLANADA

2 unid.de Bandeiras na Tenda Medieval nas dimensões de 0,40m x 1,1m confeccionadas em tecido Oxford com franja e tassel com aplicação de símbolo nas dimensões de 0,3m x 0,30m em impressão sublimática.

f) LOCAL 6 - ARENA ITÁPOLIS

1 unid. de Pin 1 nas dimensões de 0,50m x 1,80m x 0,50m (LxAxP) construído em MDF com pintura em tinta acrílica, aplicação de vinil adesivo e número em letra bloco em MDF pintado.

g) LOCAL 8 - ÁREA ESPLANADA

2 unid. de Cercas para Área de Arquearia no comprimento de 6,15m construídas em sarrafos de 10cm, 7cm e 5cm com acabamento em verniz colorizante.

2 unid. de Cercas para Área da Tenda Medieval no comprimento de 4,15m construídas em sarrafos de 10cm, 7cm e 5cm com acabamento em verniz colorizante.

h) LOCAL 6 - ARENA ITÁPOLIS

1 unid. de Totem Beco dos Artistas nas dimensões de 0,80m x 2m x 0,40m construído em MDF preto com aplicação de vinil adesivo impresso.

1 unid. de Quadro Facetado 1 nas dimensões de 0,80m x 0,50m construído em MDF preto com aplicação de vinil adesivo impresso.

1 unid. de Quadro Facetado 2 nas dimensões de 0,80m x 0,50m construído em MDF preto com aplicação de vinil adesivo impresso.

1 unid. de Quadro Facetado 3 nas dimensões de 0,80m x 0,70m construído em MDF preto com aplicação de vinil adesivo impresso.

1 unid. de Quadro Facetado 4 nas dimensões de 0,80m x 0,70m construído em MDF preto com aplicação de vinil adesivo impresso.

1 unid. de Quadro Redondo Oficina de Artistas nas dimensões de 1m x 1m construído em MDF preto com aplicação de vinil adesivo impresso.
1 unid. de Mesa Orgânica nas dimensões de 10m x 1,20m (LxP) construída com tampo em madeira laminada e pés cromados.

i) LOCAL 8 - ÁREA ESPLANADA

1 unid. de Pin 2 nas dimensões de 0,50m x 1,80m x 0,50m (LxAxP) construído em MDF com pintura em tinta acrílica, aplicação de vinil adesivo e número em letra bloco em MDF adesivado.
1 unid. de Pórtico Esplanada Medieval nas dimensões de 5,40m x 3,90m x 1,10m construído em MDF frisado estruturado em madeira com acabamento em pintura texturizada em tinta acrílica. Contempla 2 chamas cenográficas com ventilador e iluminação, 2 Textos em letra bloco com molduras em Led, 2 placas com correntes, 2 bandeiras suspensas por correntes, e 2 lamparinas com lâmpadas tipo vela.
1 unid. de Bancada CheckPoint 2 nas dimensões de 0,60 x 0,90 x 0,40m (LxAxP) construída em metalon 20x20 com pintura automotiva branca com tampo, base e textos construídos em MDF com pintura em tinta acrílica colorida.
1 unid. de Base em "L" para Bandeiras nas dimensões de 24,40m x 1,10m (LxP) e 12m x 1,10m (LxP) construídas em MDF frisados estruturados por sarrafos com acabamento em pintura texturizada com tinta acrílica. Contempla 5 caixas moldura nas dimensões de 1,2m x 0,30m x 1,2m (LxAxP) e 1 chama cenográfica com ventilador e iluminação.
1 unid. de Base Longa para Bandeiras nas dimensões de 21,50m x 1,10m (LxP) construídas em MDF frisados estruturados por sarrafos com acabamento em pintura texturizada com tinta acrílica. Contempla 4 caixas moldura nas dimensões de 1,2m x 0,30m x 1,2m (LxAxP).
1 unid. de Base para Bandeiras na área Arco & Flecha nas dimensões de 12,40m x 1,10m (LxP) construída em MDF frisados estruturados por sarrafos com acabamento em pintura texturizada com tinta acrílica. Contempla 2 caixas moldura nas dimensões de 1,2m x 0,30m x 1,2m (LxAxP) e 1 chama cenográfica com ventilador e iluminação. Parede Backdrop para Arco & Flecha nas dimensões de 10m x 4m construídas em compensado estruturado com revestimento em tijolinho 3D com pintura em tinta acrílica. Contempla 2 alvos para Arco & Flecha.
1 unid. de Base Curta para Bandeiras nas dimensões de 12,40m x 1,10m (LxP) construída em MDF frisados estruturados por sarrafos com acabamento em pintura texturizada com tinta acrílica. Contempla 2 caixas moldura nas dimensões de 1,2m x 0,30m x 1,2m (LxAxP) e 1 chama cenográfica com ventilador e iluminação.
90 unid.de amarrados de Feno.
10 unid. de Barril cenográficos construídos em compensado com pintura artística.
8 unid. de Caixotes cenográficos construídos em compensado com pintura artística.
20 unid. de Sacos Juta com enchimento.
26 unid. de Postes para Bandeiras com altura de 5m construídos em metalon 80x80 e varões em tubos metálicos com ponteiras e acabamento em pintura com tinta acrílica.
4 unid.de Postes para Bonecos com altura de 2m construídos em metalon 80x80 e varões em tubos metálicos com ponteiras e acabamento em pintura com tinta acrílica.
33 unid. de Bandeiras nas dimensões de 0,70m x 2m confeccionadas em tecido Oxford com franja e tassel com aplicação de símbolo nas dimensões de 0,5m x 0,50m em impressão sublimática.
36 unid. de Fechamento Grades com tecido tencionado tipo elanca na cor bege com amarração nos 4 cantos (1,85x0,9m e 0,9x0,9m)
18 unid. de Bandeiras nas dimensões de 0,40m x 1,1m confeccionadas em tecido Oxford com franja e tassel com aplicação de símbolo nas dimensões de 0,3m x 0,30m em impressão sublimática.

1 unid. de Molduras Instagramáveis nas dimensões de 1,85m x 2,70m x 0,85m construídos em MDF preto com aplicação de vinil adesivo impresso pela frente e com piso elevado revestido em carpete forração.
2 unid. de Arandelas suspensas colonial com lâmpadas vela led na cor âmbar.
3 unid. de Bonecos Medieval nas dimensões de 1,80m x 1,80m construídos em MDF com aplicação de vinil adesivo impresso nas duas faces.
1 unid. de Letra Bloco nas dimensões de 8,45m x 0,40m x 1,50m (LxA) construído em madeira compensado com aplicação de pintura em tinta acrílica. Molduras em NeonLed em todos os perímetros frontais das letras. 12 bases elevadas nas dimensões de 1,10m x 0,30m x 1,10m (LxAxP) construídas em MDF frisado com aplicação de tinta texturizada acrílica.

j) LOCAL 9 - ÁREA GINÁSIO

1 unid. de Pin 3 nas dimensões de 0,50m x 1,80m x 0,50m (LxAxP) construído em MDF com pintura em tinta acrílica, aplicação de vinil adesivo e número em letra bloco em MDF pintado.
1 unid. de Pórtico Arquipélago dos Sonhos nas dimensões de 5m x 1,95m construído em madeira compensada e revestida com napa colorida e lona vinílica impressa pela frente, com Neon Led em todo perímetro frontal e nos perímetros frontais dos outros 2 volumes internos .5 placas de PS com aplicação de vinil adesivo impresso nas dimensões de 0,40m x 0,40m
1 unid. de Bancada CheckPoint 3 nas dimensões de 0,60 x 0,90 x 0,40m (LxAxP) construída em metalon 20x20 com pintura automotiva branca com tampo, base e textos construídos em MDF com pintura em tinta acrílica colorida.

k) LOCAL 10 - ÁREA QUADRA

1 unid. de Pin 4 nas dimensões de 0,50m x 1,80m x 0,50m (LxAxP) construído em MDF com pintura em tinta acrílica, aplicação de vinil adesivo impresso e número em letra bloco em MDF pintado.
1 unid. de Pórtico Planeta Cultural nas dimensões de 5,40m x 3m x 0,80m construídos em madeira compensada e revestida em napa preta e cinza com apliques nos pilares com acabamento em pintura texturizada, testeira retroiluminada dupla face com Neon Led em seus perímetros. 8 placas de PS com aplicação de vinil adesivo impresso nas dimensões de 0,25m x 0,25m. (LxA).
1 unid. de Bancada CheckPoint 4 nas dimensões de 0,60 x 0,90 x 0,40m (LxAxP) construída em metalon 20x20 com pintura automotiva branca com tampo, base e textos construídos em MDF com pintura em tinta acrílica colorida.

l) LOCAL 11 - ÁREA GINÁSIO

1 unid. de Pin 5 nas dimensões de 0,50m x 1,80m x 0,50m (LxAxP) construído em MDF com pintura em tinta acrílica, aplicação de vinil adesivo e número em letra bloco em MDF pintado.
1 unid. de Bancada CheckPoint 5 nas dimensões de 0,60 x 0,90 x 0,40m (LxAxP) construída em metalon 20x20 com pintura automotiva branca com tampo, base e textos construídos em MDF com pintura em tinta acrílica colorida.

m) LOCAL 12 - ÁREA BOULEVARD

1 unid. de Backdrop Boulevard nas dimensões de 11,00 x 2,50 x 0,50m (LxAxP) construído em estrutura de madeira com fechamento em compensado e revestido em lona vinílica impressa pela frente com contrapeso interno.
1 unid. de Pórtico Jornada Continua/Saída nas dimensões de 5,00m x 3,30m x 0,70m construídos em madeira compensada e revestida em napa branca com apliques de MDF nos pilares e letras na testeira com acabamento em pintura acrílica.

- **Para os itens que demandarem aplicação de arte gráfica, a APAA disponibilizará os respectivos arquivos em formatos compatíveis com a produção, em prazo previamente acordado com a contratada**.

4. Integram esta Chamada Pública como documentos anexos:

a) ANEXO I - Ficha cadastral
b) ANEXO II – Caderno Executivo;

5. Condições gerais da prestação dos serviços:

- Laudo técnico / Memorial descritivo de material;
- Todos os termos deverão vir acompanhados de cópia do CREA/CAU e ART (com o respectivo comprovante de pagamento) dos profissionais habilitados;
- Todos os profissionais com CREA/CAU de outros Estados deverão estar também cadastrados no conselho de São Paulo;
- Todos os Atestados/Termos de responsabilidade deverão ser originais ou cópias autenticadas.
- O proponente deverá apresentar orçamento detalhado, com a discriminação dos custos de forma individualizada por item.

5.1. Durante todo o período de montagem e desmontagem, a equipe deverá estar composta por tantos e quantos profissionais que se fizerem necessários para execução da totalidade do serviço, munidos de identificação, EPÌ'S de acordo com as normas aplicáveis para a prestação de serviço.

5.2. Precisam estar inclusos no orçamento os seguintes itens:

- Frete do material;
- Montagem e Desmontagem;
- Toda estrutura necessária para montagem do projeto, sendo andaimes, plataformas elevatórias;
- Laudo de Inflamabilidade (ignifugação do material), quando aplicável;
- Certificações e anotações de responsabilidade técnica (ART)
- Descarte com destinação final dos materiais.

5.3. **Local da Previsto para prestação de serviço**: Mercado Livre Arena Pacaembu - Rua Capivari, 259 - Pacaembu, São Paulo - SP, CEP: 01246-020

5.4. **Cronograma Previsto:**
Montagem: 19 e 20/11/2026 a partir das 08h00
Evento: 21 e 22/11/2026
Desmontagem: a partir das 22h de 22/11/2026 e 23/11/2026 até às 20h

- ✓ Eventuais mudanças no cronograma do evento poderão acarretar alteração no período, data e local da prestação de serviço e será avisado pela produção do evento com pelo menos 48 horas de antecedência.

- Após a realização do evento, a proponente deverá providenciar, além da desmontagem, o transporte e a destinação final de todos os materiais e itens de cenografia objeto desta

chamada, em termos a serem avaliados conjuntamente com a APAA, respeitada a legislação aplicável.

6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA deverá assumir as seguintes obrigações e responsabilidades:

a) Toda a instalação destes conjuntos deverá ser supervisionada por profissionais especializados com experiência no objeto desta Chamada, portando todos os documentos necessários de comprovação de atividade.
b) A empresa contratada deverá acompanhar a montagem e desmontagem do cenário, garantindo a entrega do projeto desenvolvido e aprovado.
c) Pessoal, devidamente uniformizado, com identificação e padronizado;
d) Disponibilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos prestadores de serviços para a execução das atividades de modo confortável e seguro;
e) Acompanhamento técnico durante a montagem e desmontagem, sendo profissionais de montagem qualificados com NR35 para trabalho em altura e NR10 para elétrica, quando aplicável;
f) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos itens que constam nesta Chamada Pública adquiridos pela CONTRATANTE;
g) Fornecer os itens conforme objeto da chamada (item 1), de acordo com as especificações definidas no item 2 e conforme projeto aprovado, isento de defeitos de fabricação;
h) Eventuais alterações nas características dos itens a serem entregues deverão ser submetidas à apreciação e aprovação prévia da CONTRATANTE, devendo estar garantidas, no mínimo, as especificações constantes da Proposta.
i) Responsabilizar-se exclusivamente pela entrega dos materiais solicitadas.
j) Enviar para a produção do evento a relação com o nome e o RG de toda a equipe de colaboradores mobilizada para a prestação do serviço;
k) Os itens que compõe esta Chamada que não satisfizer às condições especificadas será recusado pela CONTRATANTE e colocado à disposição da contratada, devendo ser retirado e substituído em prazo a ser acordado entre as partes, sem ônus para CONTRATANTE.
l) O item que faça parte desta Chamada Pública, embora entregue e recebido, apresente defeito e/ou erro cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua utilização, deverá ser reparado ou substituído à custa da contratada.
m) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento a sua equipe sendo acidentados ou com mal súbito;
n) Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e as normas internas de segurança e medicina do trabalho;
o) Instruir toda equipe quanto às necessidades de acatar as orientações da CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho tais como prevenção de incêndio nas áreas do Contratante;
p) Atender de imediato às solicitações da Contratante quanto à substituição do material não qualificados ou entendidos como inadequados.
q) Indenizar a CONTRATANTE por quaisquer danos causados às suas instalações, aos equipamentos, ao espaço do evento ou a terceiros, decorrentes de ações ou omissões de seus colaboradores, falhas técnicas, mau uso ou negligência, ainda que ocorridos durante a execução dos serviços.
r) A correta emissão do código de serviço utilizado na Nota Fiscal é de responsabilidade exclusiva da Contratada, devendo ser compatível com o objeto contratado e documento fiscal de acordo com a legislação. Notas Fiscais emitidas com código incorreto serão glosadas e não serão processadas para pagamento até sua regularização, cabendo à Contratada providenciar a reemissão sem qualquer ônus para a Contratante.

6.2. A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano que venha a ser causado por seus prepostos ou subcontratados, à CONTRATANTE ou a terceiros, durante a prestação dos serviços.

6.3. Todos os tributos incidentes sobre a prestação de serviços, bem como os que vierem a ser criados por lei, serão de responsabilidades da CONTRATADA.

6.4. A CONTRATADA se obriga a observar as diretrizes contidas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), na Lei º 13.709/2018 (LGPD).

6.5. A Contratada se obriga a respeitar o Programa de Integridade da Amigos da Arte (https://amigosdaarte.org.br/programa-de-integridade/), devendo informar a CONTRATANTE, diretamente ou mediante Canal de Denúncia (compliance@amigosdaarte.org.br), toda e qualquer suspeita de prática de atos condutas impróprias e/ou ilegais, bem como que violem os limites éticos da entidade e a legislação anticorrupção.

6.6. A CONTRATADA envidará seus melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade.

6.7. A CONTRATADA deverá zelar pelo cumprimento das normas de segurança vigentes e das diretrizes traçadas pela CONTRATANTE, de forma a preservar a integridade física de sua equipe, cabendo-lhes a responsabilidade exclusiva por qualquer acidente que venha a ocorrer, no desempenho de suas tarefas;

7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

a) Não obstante a CONTRATADA será única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços e/ou entrega de equipamento/ material ou bem de consumo, à CONTRATANTE é reservado o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços e recebimento dos equipamentos.

b) Cabe ao fiscal do contrato ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

8. HABILITAÇÃO

8.1. Os interessados deverão apresentar, juntamente com a proposta, a seguinte documentação de habilitação jurídica, regularidade fiscal e habilitação técnica:

HABILITAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL

a) Ficha cadastral preenchida (ANEXO I);

b) Contrato social e Alterações se houver;

c) Cartão de CNPJ atualizado e dentro da validade vigente;

d) Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes, ICMS/ISS: Inscrição Estadual e/ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da chamada.

e) Certidões negativas, ou positivas com efeito negativa:

- Expedida pela Receita Federal do Brasil relativas a débitos federais;
- Expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado, se for o caso;
- Expedida pelo Município da sede da pessoa jurídica, sobre os débitos mobiliários, se for o caso;

f) RG e CPF do Representante Legal (se for procurador juntar cópia da procuração registrada em cartório).

8.2. As MEIS poderão participar do certame desde que comprovem a forma de contratação de equipe, que não poderá contrariar a legislação pertinente a este tipo de empresa.
8.3. As condições de habilitação jurídica e de regularidade fiscal serão verificadas antes da celebração do contrato.
8.4. A APAA poderá solicitar, a qualquer tempo, a complementação da documentação de habilitação enviada por ocasião da inscrição.
8.5. As condições de habilitação jurídica e de regularidade fiscal deverão ser mantidas ao longo de todo o período contratual.

8.6. **HABILITAÇÃO TÉCNICA**

a) A empresa proponente deverá comprovar experiência em ações correlatas ao objeto proposto através de portfólio.
b) Comprovar experiência na execução de projetos cenográficos para eventos de grande porte (mínimo três projetos).
c) Para fins de habilitação, o fornecedor deverá indicar responsável técnico pela execução do projeto, com experiência comprovada na área, sendo exigida anotação de responsabilidade técnica apenas quando a natureza dos serviços assim o exigir.

- A não apresentação de toda a documentação solicitada acima implicará na inabilitação da concorrente.

9. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

9.1. Não poderão participar desta chamada pública empresas:

a) Estrangeiras que não funcionem no País;
b) Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
c) Sociedades cooperativas;
d) Empresas fora do enquadramento compatível para prestação do serviço junto aos respectivos órgãos competentes.
e) Impedidas e suspensas de licitar e/ou contratar com órgãos da Administração Pública;
f) Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;

- A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará a empresa proponente às sanções previstas em lei.

10. PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

a) Os proponentes interessados em participar do certame deverão ofertar preço por item, por município e valor total, expressos em moeda corrente nacional, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto no item 1.1.

b) Os serviços serão remunerados de acordo com o Cronograma Financeiro de execução acordado, mediante contrato assinado, contados da apresentação de nota fiscal válida com CNAE de acordo com a prestação de serviço contratada e entrega relatório gerencial com

descrição dos serviços prestados no item 1 e aprovado pelo fiscal do contrato, respeitando o período contábil da associação.

c) **Importante:**
Em função da Reforma Tributária e da Nota Técnica nº 005/2025, para os casos de locação, deverá ser emitida Nota Fiscal de Serviço (NFS-e), conforme decreto municipal da cidade onde a empresa está sediada.
A implementação da NFS-e Nacional e seus prazos dependerão de cada prefeitura, sendo imprescindível verificar as diretrizes do município para garantir a conformidade.

d) A ART deverá ser enviada para o município antes do evento e para APAA juntamente com a nota fiscal para liberação do pagamento. O não envio irá bloquear o pagamento.

e) Deverá ser emitido nota fiscal correspondente ao valor de serviço e fatura correspondente a locação.

f) No valor informado na proposta deverão estar inclusas todas as despesas com mão-de-obra, refeição, vale-transporte e quaisquer outros benefícios e valores extras pagos aos colaboradores, equipamentos e materiais necessários, taxas, inclusive de administração, emolumentos e quaisquer despesas operacionais, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza e outras despesas, diretas e indiretas, enfim, todos os componentes de custos dos serviços necessários à perfeita execução do objeto, ficando o responsável pela empresa obrigada a realizar os serviços pelo valor resultante da sua Proposta.

g) Correrão por conta da CONTRATADA os encargos tributários, previdenciários e trabalhistas, dissídios trabalhistas coletivos da categoria, mão-de-obra, despesas com aquisição de uniformes, seguro de vida dos colaboradores, equipamentos, materiais, transportes etc., além de outros gastos de qualquer natureza, inclusive com fornecimento de vale-transporte aos funcionários destacados para os serviços.

11. DA PROPOSTA

11.1. Os interessados deverão enviar a proposta devidamente preenchida em papel timbrado da empresa, datada e assinada, com indicação de valor, prazos e condições de pagamento juntamente com os documentos acima indicados (item 8) exclusivamente e somente para o e-mail: chamadas@amigosdaarte.org.br, com assunto**: "Chamada Pública CP437/2026 - Cenografia - Áreas de Credenciamento, Catracas, Túnel de Entrada da Esplanada, Itápolis, Ginásio, Quadra e Boulevard - Orgulho Nerd SP 2026."**

a) Enviar proposta até 12h00 do dia 12/11/2026
b) Deverá ser indicada na proposta qual o meio para pagamento: nota fiscal e/ou fatura, sempre indicando qual percentual será para serviço e qual percentual será para material.
c) A proposta deverá contemplar todas as despesas para prestação de serviço e/ou compra desde a matéria a prima para confecção do material até a entrega no local indicado, bem como, equipamento, transporte, taxas e impostos.
d) Despesas com EPI's, transporte e alimentação da equipe deverão ser considerados para composição do preço proposto e correrão às expensas da CONTRATADA.
e) A proposta deverá conter valor unitário para cada item e valor total, bem como incluso o frete, forma de pagamento e prazo de entrega.

f) Precisam estar inclusos no orçamento, além de todos os itens citados no objeto, os seguintes itens:
- Certificações e anotações de responsabilidade técnica (ARTs) exigíveis nos termos da legislação aplicável.

12. PRAZOS

12.1. Os prazos de entrega deverão ser compatíveis com a implantação da cenografia do evento e seu cronograma de realização, conforme detalhado nas especificações técnicas desta chamada.

13. OBRIGAÇÕES GERAIS

13.1. A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano que venha a ser causado por seus prepostos ou subcontratados, à CONTRATANTE ou a terceiros, durante a prestação dos serviços.

13.2. Todos os tributos incidentes sobre a prestação de serviços, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

13.3. A CONTRATADA se obrigará a fazer constar, explicitamente, de todas as avenças, negociações, contratações ou composições que vier a entabular com terceiros, de qualquer forma relacionadas com as atividades decorrentes da prestação dos serviços, que serão solidariamente responsáveis com a CONTRATADA pelo cumprimento fiel das obrigações nas condições instituídas neste contrato e que a CONTRATANTE estará, a todo o tempo, livre de responder por obrigações ou responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, ainda que de maneira solidária ou alternativa, deixando perfeitamente esclarecido, que esses terceiros nada poderão pleitear ou exigir da CONTRATANTE, judicial ou extrajudicialmente, a qualquer título.

13.4. A CONTRATADA responderá por todos os encargos e obrigações trabalhistas, previdenciárias, acidentárias, fiscais, administrativas, civis e comerciais e quaisquer outras inerentes à prestação dos serviços e, sempre que necessário, fará prova do cumprimento das responsabilidades supracitadas.

13.5. A CONTRATADA se obriga a observar as diretrizes contidas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e na Lei º 13.709/2018 (LGPD).

14. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

14.1. As empresas interessadas poderão solicitar esclarecimentos por escrito ou realizar visita técnica, caso tenham necessidade, mediante agendamento com o setor de suprimentos, por meio do telefone nº (11) 3882.8080, no horário das 9 às 17 horas, ou por e-mail chamadas@amigosdaarte.org.br, até o dia anterior ao encerramento do prazo de apresentação de propostas.

14.2. A APAA não se obriga a contratar a totalidade dos itens constantes desta Chamada Pública, podendo realizar a contratação de forma parcial ou integral, conforme sua conveniência, disponibilidade orçamentária e interesse institucional.

14.3. A APAA poderá ainda solicitar esclarecimentos sobre as propostas e/ou documentos enviados, assim como solicitar outros documentos não relacionados nesta Chamada, caso julgue necessário;

14.4. Fica reservado à APAA o direito de confirmar ou não a realização desta contratação, de acordo com sua necessidade ou conveniência.

14.5. A não apresentação de toda documentação solicitada nesta chamada pela empresa vencedora da concorrência implicará na exclusão da mesma, ficando a segunda melhor oferta como ganhadora que deverá atender as exigências no prazo estabelecido.

15. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO: Menor Preço.